
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ



Το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. καλύπτει το 50% περίπου της περιοχής των Κουκουναριών είναι χωριστικό και τα λύματα με τη βοήθεια 3 αντλιοστασίων καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Αγ. Ελένη.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

α/α

Θέση – Όνομα

Πλήθος αντλιών

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)

H/Z

1

Γκόλφ

1

6

Όχι

2

Σταμέλου

1

6

Όχι

3

Σιαφάκα

2

28

Όχι